Beneficiação de Arruamentos no Concelho

Azinhaga junto à Rua da Cabine

Prolongamento da Rua da Carreira

Alpalhão

Concelho de Nisa

PRAÇA DO MUNICIPIO
6050-999 NISA
EMAIL GERAL – geral@cm-nisa.pt

Tel 245 410 000
Fax 245 412 799
EMAIL GOT – dotsm@cm-nisa.pt

ÍNDICE

Índice		2
Memória Descritiva e Justificativa		3
1.	Introdução	3
2.	Descrição Geral	3
3.	Proposta	3
3.1.	Traçado	3
3.2.	Drenagem	4
4.	Considerações Finais	4
5.	Omissões	4
6.	Estudo Geológico	4
7.	Estudo de Avaliação de Impacte Ambiental	4
8.	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	5
9.	Peças Desenhadas	8

PRAÇA DO MUNICIPIO
6050-999 NISA
EMAIL GERAL – geral@cm-nisa.pt
Tel 245 410 000
Fax 245 412 799
EMAIL GOT – dotsm@cm-nisa.pt

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. Introdução

A presente memória descritiva e justificativa reporta-se ao projeto referente à obra de Beneficiação de Arruamentos no Concelho a levar a efeito na, Azinhaga junto à Rua da Cabine e Prolongamento da Rua da Carreira na freguesia de Alpalhão, Concelho de Nisa cuja execução é requerida pela Câmara Municipal de Nisa, não havendo condicionantes relevantes quanto ao seu enquadramento.

2. Descrição Geral

O projeto de execução prende-se com a vontade do executivo municipal de renovar vários arruamentos públicos, a Azinhaga junto à Rua da Cabine e o Prolongamento da Rua da Carreira na freguesia de Alpalhão, de forma que estas não destoem dos restantes tecidos urbanos que se encontrem renovados ou em vias de ser renovados. Não se trata somente de uma questão estética, mas também de uma necessidade funcional dado o atual estado de conservação quer da estrada ao longo de toda a rua, quer de parte dos passeios.

Esta beneficiação justifica-se pelo facto do caminho atual se encontrar com troços em mau estado de conservação e não reunir condições mínimas globais de circulação como acesso às propriedades intervenção passa assim pela execução de nova camada de desgaste na faixa de rodagem.

3. Proposta

3.1. Traçado

A Azinhaga junto à Rua da Cabine trata-se de um acesso a garagens e logradouros, com ligação à Rua da Cabine em Alpalhão, sendo a área de intervenção de 430,00m². Será colocada camada de base em tout-venant com a espessura de 15 cm depois de regada e compactada e camada de betuminoso na espessura 0,06m com características de desgaste.

O prolongamento da Rua da Carreira, a área de intervenção tem uma extensão de 545,00m, tendo a faixa de rodagem uma largura de 3,50m. Será também efetuado o enchimento das bermas até à linha de água com tout venant com 0,15m de espessura devidamente compactado.

PRAÇA DO MUNICIPIO
6050-999 NISA
EMAIL GERAL – geral@cm-nisa.pt
Tel 245 410 000
Fax 245 412 799
EMAIL GOT – dotsm@cm-nisa.pt

Nas zonas onde se verifica a degradação da base do pavimento existente, será efetuado saneamento, procedendo-se ao levantamento e remoção do material que constitui o pavimento, ao saneamento do solo de fundação e reconstituição com solos de boa qualidade, com indicações da fiscalização.

No acompanhamento em obra deverá ser sempre respeitado o projeto que lhe serviu de base, embora deva o mesmo ser adequado e corrigido, caso necessário, em obra, mediante aprovação da fiscalização e projetista.

3.2. Drenagem

Será efetuada a drenagem, de modo a garantir o escoamento das águas superficiais para saídas existentes. Assim as águas pluviais são encaminhadas para os atuais pontos de escoamento.

4. Considerações Finais

A requalificação das Ruas que agora propomos, passa em grande medida pela execução do seu asfalto betuminoso, o que irá permitir uma melhor circulação das mesmas.

5. Omissões

Os pormenores construtivos de natureza regulamentar ou de construção omissos na presente memória serão executados em concordância com as soluções mais adequadas e em cumprimento com a legislação regulamentar específica e demais legislações complementares conexas.

6. Estudo Geológico

Trata-se de uma intervenção a levar a cabo em ruas existentes, não havendo lugar a escavações significativas.

Tendo em conta o referido considerou-se que dada a natureza dos trabalhos propostos não se justifica a existência de estudo geológico.

7. Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental

Não é apresentado o Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA por se considerar que a intervenção em causa não se encontra abrangida nos termos do n.º 3 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de

PRAÇA DO MUNICIPIO
6050-999 NISA
EMAIL GERAL – geral@cm-nisa.pt
Tel 245 410 000
Fax 245 412 799
EMAIL GOT – dotsm@cm-nisa.pt

31 de outubro, com as alterações dadas pelo Decreto de Lei 87/2023 de 10 de outubro, conjugados que foram os anexos I e II.

8. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

I – Dados Gerais da Entidade Responsável pela Obra

Nome	Câmara Municipal de Nisa
Morada	Praça do Município
Código Postal	6050-358 Nisa
Concelho	Nisa
Freguesias	União de Freguesias do Espírito Santo Nossa Senhora da Graça e São Simão
NIPC	506 612 287

II – Dados Gerais da Obra

Tipo de Obra	Construção Civil
Local da Obra	Azinhaga junto à Rua da Cabine e Prolongamento da Rua da Carreira na freguesia de Alpalhão

III – Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

1. Caracterização da Obra

Caracterização sumária	Colocação de camada de desgaste em pavimento betuminoso em várias Ruas do Concelho.
Descrição dos métodos construtivos	Recorre-se à utilização de métodos construtivos correntes, nomeadamente através de meios manuais e mecânicos.

2. Incorporação de Reciclados

Identificação dos Reciclados	Quantidade integrada em obra	Quantidade integrada (total de materiais usados %)
-	-	-
Valor Total	-	-

PRAÇA DO MUNICIPIO
6050-999 NISA
EMAIL GERAL – geral@cm-nisa.pt
Tel 245 410 000
Fax 245 412 799
EMAIL GOT – dotsm@cm-nisa.pt

3. Prevenção de Resíduos

Metodologia e prevenção de RCD – Minimização de resíduos produzidos em obra.

Utilização de materiais que permitam que as sobras possam ser utilizadas em obra e que os produtos não reutilizáveis sejam facilmente valorizáveis.

Reutilização de cofragens de madeira ou metálicas, existindo para isso cuidado no seu manuseamento (montagem e desmontagem), permitindo assim o aumento da sua vida útil.

Colocação de contentores separativos para depósito de matérias não reutilizáveis em obra e devidamente encaminhados para entidade certificada para o efeito.

Identificação dos materiais	Quantidade a reutilizar	Quantidade reutilizada (total de materiais usados %)
Valor Total		

4. Acondicionamento e Triagem

Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou local afeto à mesma	Serão colocados em obra contentores adequados aos resíduos produzidos bem como à sua triagem, tendo em vista a sua separação.
Caso a triagem não estar prevista, fundamentação para essa impossibilidade	Será realizada a triagem / separação de todos os materiais produzidos em obra.

5. Produção de RCD

Código LER	Designação Material	Quantidade produzida (t) (m^3)	Quantidade reciclagem (%)	Operação de reciclagem	Quantidade valorização (%)	Operação de valorização	Quantidade eliminação (%)	Operação eliminação
15 01 01	Embalagens Papel/cartão	0.22t	100	R13	-	-	-	-
15 01 03	Embalagens madeira	0.1t	-	-	100	Reutilização	-	-
17 02 03	Embalagens plástico	0.01t	100	R13	-	--	-	-
170302	Misturas betuminosas	22.00 m^3	100	R13				
Valor Total								

PRAÇA DO MUNICIPIO
6050-999 NISA
EMAIL GERAL – geral@cm-nisa.pt

Tel 245 410 000
Fax 245 412 799
EMAIL GOT – dotsm@cm-nisa.pt

Notas explicativas

II. a) indicar que tipo de obra se trata, por exemplo uma construção/demolição de uma estrada, de uma ponte, de um edifício

II. b) **(este campo não é obrigatório)** indicar o código CPV, de acordo com o Regulamento 2003/2195, de 16 de dezembro, relativo ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV)

II. c) caso aplicável, indicar o nº do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, ao abrigo do Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de maio, tal como alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de setembro, que aprova o Regulamento Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental

II. d) por exemplo, a Morada, Localidade, Código Postal, Freguesia e Concelho, em caso de edifícios; nº de km e localização do início e do final do troço, em caso de estradas.

III.2.b) preencher o quadro

III.3.a) indicar todas as medidas a tomar no âmbito da prevenção de resíduos, incluindo as destinadas a reduzir a produção de RCD e a nocividade dos resíduos produzidos durante a obra (por exemplo a utilização de materiais na obra contendo uma menor quantidade de substâncias perigosas)

III.3.b) preencher o quadro

III.3.c) a reutilização em obra diz respeito quer à obra de origem, quer a outras obras, nos termos do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março

III.5. preencher o quadro. Código LER e operações de gestão de resíduos (reciclagem, valorização, eliminação) classificadas de acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de março, que anexa a Lista Europeia de Resíduos (Anexo I), a lista de características de perigo atribuíveis aos resíduos (Anexo II), e a enumeração das operações de valorização e de eliminação de resíduos.

Nisa, setembro 2026

A Técnica

PRAÇA DO MUNICIPIO
6050-999 NISA
EMAIL GERAL – geral@cm-nisa.pt
Tel 245 410 000
Fax 245 412 799
EMAIL GOT – dotsm@cm-nisa.pt

9. Peças Desenhadas

PRAÇA DO MUNICIPIO
6050-999 NISA
EMAIL GERAL – geral@cm-nisa.pt

Tel 245 410 000
Fax 245 412 798
EMAIL GOT – dotcm@cm-nisa.pt

JOSE DINIS SAMARRA SERRA
Digitally signed by JOSE DINIS SAMARRA SERRA
Date: 2026.10.27 14:26:21 +00:00